




DRZWI ZEWNĘTRZNE DZ-2



DRZWI ZEWNĘTRZNE DZ-3



DRZWI ZEWNĘTRZNE DZ-4



DRZWI ZEWNĘTRZNE DZ-5

STOLARKĘ WYKONAĆ Z PÓLPREFABRYKATÓW Z DREWNA
SOSNOWEGO KLEJONEGO WARSTWOWO
DREWNO DO WYKONANIA PÓLPREFABRYKATÓW NALEŻY
STOSOWAĆ ZGODNIE Z PN/75/D-96000 ,
KTÓREGO JAKOŚĆ W ELEMENTACH POWINNA
ODPOWIADAĆ WYMAGANIOM PN-EN 942 : 2002
KLEJE UŻYTE DO KLEJENIA DREWNA SOSNOWEGO W
PÓLPREFABRYKATACH NA ODPOWIEDNIĄ GRUBOŚĆ
NALEŻY STOSOWAĆ SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA
WTRZYMAŁOŚCIOWE OKREŚLONE DLA KLASY D4
wg PN-EN 204 : 2002
CAŁOŚĆ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ POWINNA
SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ZGODNE Z USTAWĄ O WYROBACH
BUDOWLANYCH Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R. (DZ.U. Z
2019R. POZ. 266) I ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY (Z DNIA 11 SIERPNIA 2004R.) W
SPRAWIE SPOSOBÓW DEKLAROWANIA ZGODNOŚCI
WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOBU
ZNAKOWANIA ICH ZNAKIEM BUDOWLANYM.



<div>PROJEKT BUDOWLANY</div> <div></div>	INWESTYCJA REMONT BUDYNKU PAŁACU		PROJEKTANT : mgr inż. Jakub Rzeźniczak upr.proj.nr 1131/88/Lo w specjalności architektonicznej	
	INWESTOR Ośrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z o.o. ul.Leszczyńska 34 64-120 Krzemieniewo		PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY : inż.mgr arch.Monika Szumielska upr.bud. 16/Wpokk/0255/2012 w specjalności architektonicznej	
	OBIEKT BUDYNEK PAŁACU		BRANŻA ARCHITEKTURA	
	LOKALIZACJA GÓRZNO 64-120 KRZEMIENIEWO działka nr 251/1		STADIUM PROJEKT ARCH.-BUDOWLANY	
RYSUNEK PROJEKT DRZWI ZEWNĘTRZNYCH	DATA 10-2022	STRONA 48	SKALA 1 : 20	NR RYSUNKU A-26