

okno osadzone w otworze okiennym
widok zewnętrzny
listwa przymykowa naklejana na
ramiak euro, o profilu i ozdobach
analogicznych jak przy oknie
historycznym,
słupek ruchomy otwierany do środka
wraz ze skrzydłem prawym, po
otwarciu skrzydła lewego.

UWAGA !
PROJEKT DOTYCZY OŚMIU OKIEN

W celu spawnego otwierania okien uchylno- rozwieralnych
proponuje się zastosowanie jednoskrzydłowej klameczki
okiennej, mosiężnej typ L dostępnej w sklepie internetowym
na stronie: antik24.pl/klamka-mosiezna-okienno-typ-l-p-484
do okien w naświetlu (nadślepieniu) należy zamontować
otwieracz z dźwignią ręczną firmy HAUTAU
typ PRIMAT -FL 190 (do nabycia m.in. w firmie WINKHAUS)




UWAGA !


PRZED OSADZENIEM STŁOARKI NALEŻY ODPOWIEDNIO
DOSTOSOWAĆ WEWNĘTRZNE OŚCIEŻE OTWORU I
SZEROKOŚĆ WĘGARKA. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ! OŚCIEŻNICA OKNA NIE
POWINNA BYĆ WIDOCZNA W ŚWIETLE OKNA WIĘCEJ NIŻ
NA SZEROKOŚĆ 1 CM.

STOLARKĘ WYKONAĆ Z PÓLPREFABRYKATÓW Z DREWNA
SOSNOWEGO KLEJONEGO WARSTWOWO
DREWNO DO WYKONANIA PÓLPREFABRYKATÓW NALEŻY
STOSOWAĆ ZGODNIE Z PN/75/D-96000 ,
KTÓREGO JAKOŚĆ W ELEMENTACH POWINNA
ODPOWIADAĆ WYMAGANIOM PN-EN 942 : 2002
KLEJE UŻYTE DO KLEJENIA DREWNA SOSNOWEGO W
PÓLPREFABRYKATACH NA ODPOWIEDNIĄ GRUBOŚĆ
NALEŻY STOSOWAĆ SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA
WTRZYMAŁOŚCIOWE OKREŚLONE DLA KLASY D4
wg PN-EN 204 : 2002
CAŁOŚĆ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ POWINNA
SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ZGODNE Z USTAWĄ O WYROBACH
BUDOWLANYCH Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R. (DZ.U. Z
2019R. POZ. 266) I ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY (Z DNIA 11 SIERPNI 2004R.) W
SPRAWIE SPOSOBÓW DEKLAROWANIA ZGODNOŚCI
WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOBU
ZNAKOWANIA ICH ZNAKIEM BUDOWLANYM.

okapnik montowany do listwy
aluminiowej, co umożliwia
ewentualną wymianę
zniszczonego elementu

ślepię o profilu analogicznym
jak w oknie historycznym klejone
z dwóch elementów, listwy
ozdobne naklejane



<div><p>BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "EV'POL" ul.Gierymskiego 23 64-100 LESZNO Tel./Fax (0-65) 520-89-78 Tel.kom.0-601-423-685 REGON 411121783 * NIP 697-0002-72-50</p></div>	INWESTYCJA REMONT BUDYNKU PAŁACU		PROJEKTANT : mgr inż. Jakub Rzeźniczak upr.proj.nr 1131/88/Lo w specjalności architektonicznej		
	INWESTOR Ośrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z o.o. ul.Leszczynska 34 64-120 Krzemieniewo		PROJEKTANT SPRAWDZAJACY : inż.mgr arch.Monika Szumielska upr.bud. 16/Wpokk/0255/2012 w specjalności architektonicznej		
	OBIEKT BUDYNEK PAŁACU	BRANŻA ARCHITEKTURA			
LOKALIZACJA GÓRZNO 64-120 KRZEMIENIEWO działka nr 251/1		STADIUM PROJEKT ARCH.-BUDOWLANY			
RYSUNEK	PROJEKT OKNA 04	DATA 10-2022	STRONA 47	SKALA 1:2 , 1:20	NR RYSUNKU A-25