


okno osadzone w otworze okiennym  
widok zewnętrzny  
listwa przymykowa naklejana na  
ramiak euro, o profilu i ozdobach  
analogicznych jak przy oknie



słupek ruchomy otwierany do środka  
wraz ze skrzydłem prawym, po  
otwarciu skrzydła lewego.  
historycznym,



UWAGA !  
PROJEKT DOTYCZY PIĘCIU OKIEN

okapnik montowany do listwy  
aluminiowej, co umożliwia  
ewentualną wymianę  
zniszczonego elementu

ślepię o profilu analogicznym  
jak w oknie historycznym klejone  
z dwóch elementów, listwy  
ozdobne naklejane




klasycystyczna klameczka okienna, skala 1:1  
materiał: mosiądz  
producent: odlewnia w Skrzynkach k. Kórnik

okucia obwiedniowe Roto lub Winkhaus

UWAGA !

PRZED OSADZENIEM STŁOARKI NALEŻY ODPOWIEDNIO  
DOSTOSOWAĆ WEWNĘTRZNE OŚCIEŻE OTWORU I  
SZEROKOŚĆ WĘGARKA. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY  
SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ! OŚCIEŻNICA OKNA NIE  
POWINNA BYĆ WIDOCZNA W ŚWIETLE OKNA WIĘCEJ NIŻ  
NA SZEROKOŚĆ 1 CM.

STOLARKĘ WYKONAĆ Z PÓLPREFABRYKATÓW Z DREWNA  
SOSNOWEGO KLEJONEGO WARSTWOWO  
DREWNO DO WYKONANIA PÓLPREFABRYKATÓW NALEŻY  
STOSOWAĆ ZGODNIE Z PN/75/D-96000 ,  
KTÓREGO JAKOŚĆ W ELEMENTACH POWINNA  
ODPOWIADAĆ WYMAGANIOM PN-EN 942 : 2002  
KLEJE UŻYTE DO KLEJENIA DREWNA SOSNOWEGO W  
PÓLPREFABRYKATACH NA ODPOWIEDNIĄ GRUBOŚĆ  
NALEŻY STOSOWAĆ SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA  
WTRZYMAŁOŚCIOWE OKREŚLONE DLA KLASY D4  
wg PN-EN 204 : 2002  
CAŁOŚĆ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ POWINNA  
SPEŁNIAĆ WYMAGANIA ZGODNE Z USTAWĄ O WYROBACH  
BUDOWLANYCH Z DNIA 17 STYCZNIA 2019 R. (DZ.U. Z  
2019R. POZ. 266) I ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA  
INFRASTRUKTURY (Z DNIA 11 SIERPNIA 2004R.) W  
SPRAWIE SPOSOBÓW DEKLAROWANIA ZGODNOŚCI  
WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ SPOSOBU  
ZNAKOWANIA ICH ZNAKIEM BUDOWLANYM.



PROJEKT BUDOWLANY	INWESTYCJA REMONT BUDYNKU PAŁACU		PROJEKTANT : mgr inż. Jakub Rzeźniczak upr.proj.nr 1131/88/Lo w specjalności architektonicznej	
	INWESTOR Ośrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z o.o. ul.Leszczyńska 34 64-120 Krzemieniewo		PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY : inż.mgr arch.Monika Szumińska upr.bud. 16/Wpokk/0255/2012 w specjalności architektonicznej	
 BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "EV'POL" ul.Gieryskiego 23 64-100 LESZNO Tel./Fax (0-65) 520-89-78 Tel.kom.0-601-423-685 REGON 411121783 * NIP 697400272450	OBIEKT BUDYNEK PAŁACU		BRANŻA ARCHITEKTURA	
	LOKALIZACJA GÓRZNO 64-120 KRZEMIENIEWO działka nr 251/1		STADIUM PROJEKT ARCH.-BUDOWLANY	
RYSUNEK	PROJEKT OKNA 03	DATA 10-2022	STRONA 46	SKALA 1:2 , 1:20
				NR RYSUNKU A-24