





skala 1:10
przekrój B-B



widok projektowanego okna od zewnętrznej strony,
okno malowane na kolor biały





parapet zewnętrzny z blachy
tytanowo-cynkowej patynowanej



klasycystyczna klameczka okienna, skala 1:1
materiał: mosiądz
producent: odlewnia w Skrzynkach k. Kórnik

okucia obwiedniowe Roto lub Winkhaus

UWAGA !
PROJEKT DOTYCZY CZTERDZIESTU OKIEN



szprosy naklejane, ramka wewnętrzna szyb zespolonych w
kolorze białym



UWAGA !

PRZED OSADZENIEM STŁOARKI NALEŻY ODPOWIEDNIO POWIEKSZYĆ WEWNĘTRZNE OŚCIEŻE OTWORU OKIENNEGO I ZWIEKSZYĆ SZEROKOŚĆ WĘGARKA. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE ! STOLARKĘ WYKONAĆ Z PÓLPREFABRYKATÓW Z DREWNA SOSNOWEGO KLEJONEGO WARSTWOWO DREWNO DO WYKONANIA PÓLPREFABRYKATÓW NALEŻY STOSOWAĆ ZGODNIE Z PN/75/D-96000 , KTÓREGO JAKOŚĆ W ELEMENTACH POWINNA ODPOWIADĄĆ WYMAGANIOM PN-EN 942 : 2002 KLEJE UŻYTE DO KLEJENIA DREWNA SOSNOWEGO W PÓLPREFABRYKATACH NA ODPOWIEDNIA GRUBOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA WTRZYMAŁOŚCIOWE OKREŚLONE DLA KLASY D4 wg PN-EN 204 : 2002 CAŁOŚĆ STOLARKI OKIENNEJ POWINNA SPEŁNIAĆ WYMAGANIA APROBATY TECHNICZNEJ ITB AT-15-6669/2005 WYDANEJ PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA UL.FILTROWA 1

**PROJEKT
BUDOWLANY**



INWESTYCJA
REMONT BUDYNKU PAŁACU

INWESTOR
Ośrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z o.o.
ul. Leszczyńska 34 64-120 Krzemieniewo

OBIEKT
BUDYNEK PAŁACU

LOKALIZACJA
GÓRZNO 64-120 KRZEMIENIEWO
działka nr 251/1

PROJEKTANT :
mgr inż. Jakub Rzeźniczak
upr.proj.nr 1131/88/Lo
w specjalności architektonicznej

PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY :
inż.mgr arch.Monika Szumielska
upr.bud. 16/Wpokr/0255/2012
w specjalności architektonicznej

BRANŻA
ARCHITEKTURA

STADIUM
PROJEKT ARCH.-BUDOWLANY

SKALA
1:2 , 1:20

NR RYSUNKU
A-22

PROJEKT OKNA O1

DATA
10-2022

STRONA
44