




RZUT PIWNIC  
STAN PROJEKTOWANY  
skala 1:100



LEGENDA DO INST. GAZU:

- instalacja gazowa z rur stalowych bezszwowych na odcinku SGR - gazomierze na kl. schodowych
- instalacja gazowa z rur stalowych bezszwowych na odcinku gazomierze - KG1-9 i Kg1-9
- G1 G5 - piony główne instalacji gazowej w piwnicy i na kl. schodowych
- g1 g25 - pionowe podejścia pod lok. mieszkalne i urządzenia gazowe

- KG1-9 - kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny c.o./c.w.u. o mocy 20/24kW
- Kg1-9 - kuchenka gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym o mocy 8kW

UWAGA:

Przed kuchenkami gazowymi Kg1,2,6-9 na pionowych podejściach należy zainstalować zawory odcinające kulowe do gazu dn15.  
Przed kotłami gazowymi KG1,2,6-9 na pionowych/lub poziomych podejściach należy zainstalować zawory odcinające kulowe do gazu dn20.  
Przed kotłami gazowymi KG1,2,6-9 na pionowych/lub poziomych podejściach należy zainstalować filtr do gazu dn20.  
Każdy kocioł KG1,2,6-9 należy podłączyć za pośrednictwem uk. powietrzno-spalinowego Ø80/125 np. Lumo, Broetje, Wadex do komina spalinowego o przekroju 17x12cm w którym zostanie osadzona rura saplinowa ze stali kwasoodpornej Ø80.  
Kuchenki gazowe Kg1,2,6-9 należy połączyć z instalacją gazową za pośrednictwem węży elastycznego w oplocie o dł. 0,5m.  
Kotły gazowe KG3-5 i kuchenki gazowe Kg3-5 zasilane będą z istniejącej instalacji gazowej nie objętej opracowaniem.  
Dostawa gazomierzy na potrzeby lokali mieszkalnych jest po stronie dostawcy gazu firmy PGNiG.

PIWNICA		
0.01	PIWNICA POSADZKA CEGLANA	6,33 m2
0.02	PIWNICA POSADZKA CEGLANA	26,82 m2
0.03	PIWNICA POSADZKA CEGLANA	9,89 m2
0.04	KOTŁOWNIA POSADZKA CEGLANA	8,10 m2
0.05	PIWNICA POSADZKA CEGLANA	11,40 m2
0.06	PIEC CHLEBOWY POSADZKA CEGLANA	9,08 m2
0.07	PIWNICA POSADZKA CEGLANA	16,92 m2
0.08	PIWNICA POSADZKA CEGLANA	16,53 m2
0.09	PIWNICA POSADZKA CEGLANA	3,57 m2
0.10	PIWNICA POSADZKA CEGLANA	16,92 m2
0.11	KORYTARZ POSADZKA CEMENTOWA	16,53 m2
0.12	KORYTARZ POSADZKA CEMENTOWA	

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - 145,66 M2

<div>PROJEKT BUDOWLANY</div> <div></div>		<div>INWESTYCJA</div> <div>REMONT BUDYNKU PAŁACU</div>		<div>PROJEKTANT:</div> <div>mgr inż. Zygmunt Maniacyk upr.proj.nr 1514/91/Lo w specjalności sanitarnej</div>	
<div>INWESTOR</div> <div>Ośrodek Hodowli Zarodowej "Garzyn" Sp. z o.o. ul.Leszczyńska 34 64-120 Krzemieniewo</div>		<div>SPRAWDZAJĄCY:</div> <div>mgr inż. Leszek Kołodziej upr.proj.nr WKP/0348/POOS/12 w specjalności sanitarnej</div>			
<div>OBIEKT</div> <div>BUDYNEK PAŁACU</div>		<div>BRANŻA</div> <div>SANITARNA</div>			
<div>LOKALIZACJA</div> <div>GÓRZNO 64-120 KRZEMIENIEWO działka nr 251/1</div>		<div>STADIUM</div> <div>PROJEKT TECHNICZNY</div>			
<div>RYSUNEK</div>	<div>RZUT PIWNICY</div> <div>- instalacja gazowa</div>	<div>DATA</div> <div>10-2022</div>	<div>STRONA</div> <div>26</div>	<div>SKALA</div> <div>1 : 100</div>	<div>NR RYSUNKU</div> <div>S-01</div>