

PRZEDMIAR

ZAŁĄCZNIK NR 1

L.p.	Opis	Jednostka miary	Ilość
1	Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej (preferowane w technologii alu)	szt.	12
2	Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej (preferowane w technologii alu-ocieplone)	szt.	1
3	Wymiana/naprawa sufitów podwieszanych w systemie suchej zabudowy z płyt GK – do uzgodnienia	kpl	1
4	Wywóz gruzu na wskazane miejsce placu inwestora - do 1 kilometra	kpl	1
5	Uzupełnianie lub rozbudowa ściany w technologii wap.-piask. silka E24	m2	15
6	Wykonanie posadzki z płytek 30 x30 cm ok. z cokołami o wysokości 10 cm z płytek	m2	100
7	Ułożenie płytek na ścianach wewnętrznych	m2	360
8	Ściany wewn. Szpachlowanie i malowanie (emulsja zmywalna)	m2	270
9	Wykonanie nowej instalacji sanitarnej kanalizacyjnej w ścianach i posadzce kanalizacji PVC lite plus kratki ściekowe, czyszczaki kanalizacyjne fi 110 fi 160 fi 225 fi 50 fi 75	m m m m m	28 22 2 16 2
10	Montaż misek ustępowe z podłączeniem spłuczek, z rurami wywiewnymi	kpl	3
11	Montaż umywalk komplet z podłączeniem	kpl	5
12	Montaż nowego zlewozmywaku dwukomorowy nierdzewny z podłączeniem	szt.	1
13	Montaż kabiny natryskowej narożnej, ze szkła hartowanego	szt.	1
14	Wyposażenie natrysków prysznicowych (bez kabin) gotowa do użytkowania	szt.	2
15	Wykonanie nowej instalacji wodociągowej CW ZW (od wodomierza do punktów poboru) zgodnie z wytycznymi tj. zawory, filtry szafki rewizyjne, itp. - instalacja z tworzyw sztucznych w otulinach	m2	200
16	Dodatkowe zawory czerpalne	szt.	3
17	Elektryczne podgrzewacze wody	szt.	2
18	Wykonanie instalacji CO - Instalacja centralnego ogrzewania kompletna od pieca gazowego do grzejników	kpl	1
19	Dobór i montaż nowych grzejników odpowiednie do kubatury pomieszczeń z zaworami termostatycznymi	szt.	10
20	Rurociągi grzejne	m2	200
21	Remont całkowity kotłowni gazowej wg norm z kominem i pompami obiegowymi	kpl	1
22	Montaż stacji uzdatniania wody kotłowej – dedykowana	szt.	1
23	Montaż nowego kotła grzewczego gazowego na gaz ziemny- wiszący kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania ok.85 kW z oprzyrządowaniem	kpl	1
24	Wykonanie nowej kompletnej instalacji elektrycznej w budynku z rozdzielnią RG	kpl	1
25	Montaż nowych przewodów instalacji gniazd 230 V 400 V	m m	400 30
26	Gniazda wtyczkowe podwójne: 230 V 400 V	szt. szt.	30 2
27	Przewody do instalacji oświetlenia	m2	200
28	Oprawy LED	szt.	20
29	Malowanie ścian farbą olejną	m2	170
30	Malowanie sufitów	m2	100